COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Comune di Nove cat. 6 class. 3
Prot. 0003633 del 09-04-2019
URBANISTICA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "IL BORGHETTO"

(FRISON ELIO – FRISON LIDIANA MARIA – FERRARO LUCIANO
FERRARO GIANFRANCO – GUIDOLIN SILVANA – GUGLIELMINI ANDREA –
GUGLIELMINI ANTONIO – MARCON MATTEO -
ZANARDELLO SUSANNA)

COMUNE DI NOVE IN VIA VEGRE
SEZ. U, FG.4, MAPPALI N. 1126, 1495, 1496, 1497, 1498.

PREVENTIVO SPESA DETTAGLIATO

PROGETTISTA

ARCH. MORLIN DIEGO

STRADA MARCHESANE, 12 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
0424503173 – 3393124946 – architettodmorlin@gmail.com

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		OPERE STRADALI				
1	A.1	Scavo di sbancamento generale, eseguito con mezzo meccanico adeguato alle dimensioni del sito e con sistemazione a mano vicino alle murature da conservare, eseguito anche per fasi successive non continue, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa solamente la roccia da mina, fino a una profondità di ml 1,00, compresi la pulizia delle opere di consolidamento perimetrali da terriccio ed altri materiali degradati, la demolizione e l'asporto di eventuali opere murarie esistenti, le occorrenti sbadacchiature, l'accatastamento o il carico su automezzo per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle discariche autorizzate, la regolarizzazione dello scavo alla quota indicata, ed ogni altro onere accessorio. Strada + marciapiede + parcheggio.	mc	650,00	€ 5,00	€ 3.250,00
2	A.2	Formazione di rilevato stradale realizzato con materiale scelto tipo tout-venant, steso in strato successivi non superiori a cm. 30, steso con moto livellatrice in leggera pendenza in modo da garantire un rapido smaltimento delle acque meteoriche, costipato con mezzi meccanici fino ad ottenere in sito un valore Md=800kg/cmq su prove a piastra da misurarsi a materiale costipato, in opera compreso ogni onere. Strada + marciapiede + parcheggio.	mc	350,00	€ 20,00	€ 7.000,00
3	A.3	Fornitura, stesa e rullatura di misto granulometrico stabilizzato o frantumato di cava con legante naturale, steso per la risagomatura del sottofondo, per uno spessore medio finito di cm 10.	mc	150,00	€ 28,00	€ 4.200,00
4	A.4	Formazione di pavimentazione stradale costituita da un unico strato di base e collegamento in conglomerato bituminoso (bynder), proveniente, già impastato, da centrali di bitumaggio con inerti adeguati in materiale litoide da 0-15mm, il tutto steso con vibrofinitrice e rullato a perfetta regola d'arte con compressore stradale da 8-12 tonn., compreso lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio ed il trattamento superficiale di chiusura con bitume a caldo in ragione di 1,2kg/mq, per uno spessore minimo compresso di cm 8. Strada + marciapiede + parcheggio.	mq	1265,00	€ 6,00	€ 7.590,00

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
5	A.5	Formazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essicato pezzatura 0/15, additivato con filler 8-12% e bitume puro 5,3-5,8% del peso degli inerti, steso con vibrofinitrice e costipato con rulli vibranti, compresa la preventiva spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio. Per uno spessore finito di cm 3. Strada + marciapiede + parcheggio.	mq	1550,00	€ 5,00	€ 7.750,00
6	A.6	Fornitura e posa di cordonate in calcestruzzo, a delimitazione degli spazi auto del parcheggio a nord, poste in opera su malta cementizia, compresa la fugatura in cemento bianco, i materiali di posa, la pulizia e ogni altri onere.	ml	300,00	€ 30,00	€ 9.000,00
7	A.7	Finitura e posa di pavimentazione drenante tipo beton camp, tipo massetto compreso ogni onere.	mq	200,00	€ 30,00	€ 6.000,00
8	A.8	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale opportunamente vagliato, per la formazione di tappeto erboso, compresa la prima preparazione del terreno mediante fresatura ed asportazione del materiale sassoso, il trasporto a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta ed ogni altro onere. Sp.cm 30.	mq	760,00	€ 15,00	€ 11.400,00
9	A.9	Esecuzione di segnaletica fissa orizzontale, eseguita con apposita vernice poliuretanica bianca o colorata per la delimitazione dei posti macchina nelle aree di parcheggio e per segnalazioni diverse (stop, ecc.). Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale costituita da: - cartelli in lamiera verniciata e simboli in materiale rifrangente come da specifica normativa; - palina in tubolare di acciaio zincato fissata su apposito basamento in cls; il tutto realizzato secondo le norme dettate dal codice stradale e dal regolamento comunale, compresi i materiali e gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere. Cartelli per: parcheggio, sosta disabili, stop, zona pedonale, strada senza sbocco veicolare.	cad.	a corpo		€ 3.000,00
10	A.10	Opere varie: fornitura e posa di arredo urbano + panchine + cestini + essenze arboree autoctone.	cad.	a corpo		€ 5.000,00
					TOTALE OPERE STRADALI	**€ 64.190,00**

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		FOGNATURA - ACQUE METEORICHE				
11	B.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione circolare con giunto a bicchiere ed anello in neoprene, a base di appoggio piana atte a sopportare carichi stradali di 1° categoria, a norma DIM 4032 per rete acque meteoriche; dovranno essere poste in opera su letto di posa in cls. confezionato con kg 200 di cemento al mc dello spessore di cm 10 con successivo rifianco pure in cls. fino a metà tubazione e ricoprimento con almeno 30 cm dall'estradosso della tubazione con materiale sabbioso, compresa la livellazione del fondo secondo le pendenze necessarie, il letto di posa, pezzi speciali di innesto per collegamenti alle utenze private, rinterro e ripristino della pavimentazione stradale. Diam. cm 30.	ml	80,00	€ 25,00	€ 2.000,00
12	B.2	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC (cloruro di polivinile), del diametro di mm 160, per fognature, con giunto GL ed anello elastomero, prodotte secondo norme UNI EN 1401 - serie SN 8 (ex 303/1) rigidità 8 kN/mq - SDR 41 date in opera su letto di sabbia o di calcestruzzo classe Rck 200, dello spessore non inferiore a cm 10, completamente rivestite con sabbia o calcestruzzo classe Rck 200, sempre per uno spessore non inferiore a cm 10, compresi e compensati nel prezzo i pezzi speciali necessari per collegare i tubi con i pozzetti ed ogni altro onere. Compreso scavo e rinterro oltre il rinterro con sabbia.	m	90,00	€ 17,00	€ 1.530,00
13	B.3	Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati di raccolta e di raccordo delle acque piovane, compresi gli allacciamenti alle caditoie che saranno realizzati con tubazioni in PVC del diametro minimo di mm 60 poste in opera su letto di posa in cls. e completamente rinfiancate pure con cls. per uno spessore di cm 20/30, lo scavo, il rinterro, la preparazione del piano di posa, il collegamento alle tubazioni ed ogni altro onere accessorio.	cad.	15,00	€ 120,00	€ 1.800,00
14	B.4	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione per sottoservizi, idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria, delle dimensioni di cm 100x100x100, con passauomo di cm 60x60 e relativo sigillo in ghisa sferoidale del diametro di cm 60 (con scritta "fognatura") a norme UNI-EN 124, compreso controtelaio con guarnizione di tenuta e rivestimento con vernice bituminosa, dovranno avere il fondo realizzato mediante pezzi speciali in gres tali da garantire la continuità idraulica dello scorrimento e rivestito con mattonelle di gres; dovranno inoltre essere rivestite, pure con mattonelle in gres, le pareti del pozzatto fino ad un'altezza minima di cm 40. Il tutto in opera compreso lo scavo, il rinterro, la preparazione del piano di posa, il collegamento alle tubazioni ed ogni altro onere accessorio.	cad.	8,00	€ 110,00	€ 880,00

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
14	B.4	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione per sottoservizi, idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria, delle dimensioni di cm 100x100x100, con passauomo di cm 60x60 e relativo sigillo in ghisa sferoidale del diametro di cm 60 (con scritta "fognatura") a norme UNI-EN 124, compreso controtelaio con guarnizione di tenuta e rivestimento con vernice bituminosa, dovranno avere il fondo realizzato mediante pezzi speciali in gres tali da garantire la continuità idraulica dello scorrimento e rivestito con mattonelle di gres; dovranno inoltre essere rivestite, pure con mattonelle in gres, le pareti del pozzatto fino ad un'altezza minima di cm 40. Il tutto in opera compreso lo scavo, il rinterro, la preparazione del piano di posa, il collegamento alle tubazioni ed ogni altro onere accessorio.	cad.	8,00	€ 110,00	€ 880,00
15	B.5	Fornitura e posa in opera di un pozzetto prefabbricato con funzione di dissabbiatore costituito da un pozzetto a pianta quadra o rettangolare, completo di piastra per carichi stradali in calcestruzzo armato e vibrato, ispezionabile dall'alto. Il pozzetto avrà la funzione di dissabbiatore in quanto sul fondo dello stesso si raccoglieranno tutti i fanghi pesanti. Il lavoro comprende ogni onere di scavo, preparazione del fondo, posa in opera della vasca, il collegamento delle tubazioni in arrivo e partenza, la stuccatura dei fori e dei tubi, il rinterro, il trasporto a cantiere o a discarica del materiale di risulta secondo ordini del D.L., esclusi solo i chiusini in ghisa. Il tutto comprensivo di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. dimensioni 150x150x h variabile altezza utile almeno 150 cm dal piano	cad.	a corpo		€ 2.500,00
16	B.6	Fornitura e posa in opera di pozzo perdente diam. Int. 150 h cm 305 costituito da anelli in cemento prefabbricati, secondo istruzioni della D.LL., completo di cono portante, di sigillo in cemento e controsigillo in lamiera zincata a caldo, di piolo centrale per la rimozione e telaio di contenimento in lamiera zincata. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa di una idonea vasca disabbiatrice che dovrà essere posizionata prima del pozzo perdente, lo scavo, la preparazione del letto di posa, il rinterro con materiale ghiaioso secco per uno sp. min. cm 100, l'allacciamento alle tubazioni, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e ogni altro onere.	cad.	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		FOGNATURA - ACQUE NERE				
17	B.7	Fornitura e posa in opera di tubazione in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione circolare con giunto a bicchiere ed anello in neoprene, a base di appoggio piana atte a sopportare carichi stradali di 1° categoria, a norma DIM 4032 per rete acque meteoriche; dovranno essere poste in opera su letto di posa in cls. confezionato con kg 200 di cemento al mc dello spessore di cm 10 con successivo rifianco pure in cls. fino a metà tubazione e ricoprimento con almeno 30 cm dall'estradosso della tubazione con materiale sabbioso, compresa la livellazione del fondo secondo le pendenze necessarie, il letto di posa, pezzi speciali di innesto per collegamenti alle utenze private, rinterro e ripristino della pavimentazione stradale. Diam. cm 30.	ml	135,00	€ 25,00	€ 3.375,00
18	B.8	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC (cloruro di polivinile), del diametro di mm 160, per fognature, con giunto GL ed anello elastomero, prodotte secondo norme UNI EN 1401 - serie SN 8 (ex 303/1) rigidità 8 kN/mq - SDR 41 date in opera su letto di sabbia o di calcestruzzo classe Rck 200, dello spessore non inferiore a cm 10, completamente rivestite con sabbia o calcestruzzo classe Rck 200, sempre per uno spessore non inferiore a cm 10, compresi e compensati nel prezzo i pezzi speciali necessari per collegare i tubi con i pozzetti ed ogni altro onere. Compreso scavo e rinterro oltre il rinterro con sabbia.	ml	95,00	€ 17,00	€ 1.615,00
19	B.9	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio per raccordo tubazioni, completo di coperchio per ispezione in cls, in opera con cura, compresi allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillature con malta di cemento compreso nel prezzo sifone tipo FIRENZE in PVC d'ispezione delle dimensioni della tubazione diam. 160. Compreso lo scavo ed il rinterro e ogni altro onere.	cad.	9,00	€ 180,00	€ 1.620,00
20	B.10	Opere varie.	a corpo	1,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
					TOTALE FOGNATURA	**€ 23.320,00**

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		RETE ACQUEDOTTO				
21	C.1	Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa a corpo ovale e a cuneo gommato per acquedotto, PN 10 compreso collegamento alla condotta. Diam. cm 80.	cad.	12,00	€ 180,00	€ 2.160,00
22	C.2	Fornitura e posa in opera di idrante PN 16 del diametro di mm 80 a colonna soprassuolo a scarico automatico, coperchio di manovra, colonna inferiore sottosuolo, scatola e zoccolo in ghisa sferoidale, guarnizioni in gomma, con otturatore in ghisa sferoidale rivestita in elastomero, compreso rivestimento in vernice poliuretanica di colore rosso, compreso zoccolo di livellamento, compreso albero interno a vite in versione reversibile, compresa ogni fornitura ed opera accessoria per alloggiare e fissare il gomito a piede al blocco di fondazione delle dimensioni minime di cm 60x60x60 i raccordi ed ogni altro onere e magistero per dare l'idrante perfettamente a tenuta e funzionante. Il lavoro comprende inoltre lo scavo a sezione ed ogni onere di assistenza, la ricerca dei sottoservizi, ecc., il rinterro e compattazione dello scavo, il trasporto a deposito o/a discarica del materiale di risulta, l'onere di ricezione, ecc. il tutto per dare il lavoro finito a regol d'arte secondo indicazioni della DD.LL. ad una bocca di presa da 70 mm e due laterali da 45 mm	cad.	2,00	€ 1.400,00	€ 2.800,00
23	C.3	Realizzazione dell'intercettazione di manovra in condotta dell'allacciamento, tramite rubinetto tipo "Sicilia" o similari completa di asta di manovra (con relativa protezione telescopica in polietilene tipo "Raci" o similari della lunghezza necessaria) e chiusino conico bitumato a caldo con scritta "Presa Acquedotto" posta in opera in quota su supporto in blocchetto di calcestruzzo prefabbricato dimensioni cm 38x38x20 con foro e allettato con malta di cemento a q.li 4.00 a mc, compreso il rinfianco dell'asta di manovra con sabbia ben costipata ed ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	4,00	€ 260,00	€ 1.040,00
24	C.4	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PE-HD PN 16 conformi alla norma UNI 7611 + F.A.1, in rotoli ed interrata alla profondità di m 1, stesa su letto di sabbia e ricoperta da uno strato, sempre di sabbia, di cm 15 di spessore comprese l'onere dellos cavo, il rinterro, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere. Compreso nastro segnalatore e cavetto unipolare.				
		diametro mm 75	ml	166,00	€ 45,00	€ 7.470,00
		diametro mm 32	ml	90,00	€ 35,00	€ 3.150,00

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
25	C.5	Esecuzione di allacciamenti ai fabbricati, ecc. con tubazioni in polietilene. Il lavoro comprende lo scavo a sezione ed ogni onere di assistenza, la ricerca dei sottoservizi, ecc., la preparazione del piano di appoggio e il rinfianco in calcestruzzo Rbk 250 per uno spessore minimo di cm 10, la posa in opera di nastro segnalatore sulla verticale a distanza di cm 40 dalla tubazione, il rinterro e compattazione degli scavi, il trasporto a deposito e/o discarica del materiale di risulta, l'onere di discarica, il pozzetto con sigillo, ecc., il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo indicazioni della DD.LL.	cad.	1,00	€ 500,00	€ 500,00
26	C.6	Opere varie	a corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					TOTALE RETE ACQUEDOTTO	**€ 22.120,00**
		RETE GAS				
27	D.1	Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa a corpo ovale e a cuneo gommato per gas, PN 10 compreso collegamento alla condotta. Diam. cm 80.	cad.	9,00	€ 150,00	€ 1.350,00
28	D.2	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene reticolato ad alta densità DE 63 S5 omologato per gas metano, complete di pezzi speciali, curve, elementi di bloccaggio, giunti di dilatazione, compresi letto di posa e rifianco in sabbia, nastro segnalatore, i materiali d'uso e quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento.				
		diametro mm 90	ml	140,00	€ 45,00	€ 6.300,00
		diamentro mm 40	ml	90,00	€ 35,00	€ 3.150,00
29	D.3	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione gas D 1 1/4" ad azione positiva omologata ISPESL, avente elemento sensibile ubicato in prossimità del generatore di calore nella tubazione di mandata entro 50 cm. dal generatore medesimo	cad.	2,00	€ 550,00	€ 1.100,00
30	D.4	Esecuzione di allacciamenti ai fabbricati, ecc. con tubazioni in polietilene. Il lavoro comprende lo scavo a sezione ed ogni onere di assistenza, la ricerca dei sottoservizi, ecc., la preparazione del piano di appoggio e il rinfianco in calcestruzzo Rbk 250 per uno spessore minimo di cm 10, la posa in opera di nastro segnalatore sulla verticale a distanza di cm 40 dalla tubazione, rinterro e compattazione degli scavi, il trasporto a deposito e/o discarica del materiale di risulta, l'onere di discarica, il pozzetto con sigillo, ecc., il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo indicazioni della DD.LL.	cad.	1,00	€ 500,00	€ 500,00
31	D.5	Opere varie	a corpo	1,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
					TOTALE RETE GAS	**€ 16.400,00**

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		RETE ENEL				
32	E.1	Costruzione di condotti interrati per cavo ENEL eseguiti con tubi in PVC diametro mm 125, forniti dall'Ente, compreso lo scavo e il successivo rinterro, compresa la copertura con sabbia delle tubazioni, l'onere per il prelievo dal magazzino ENEL, la sigillatura dei giunti compreso nastro segnalatore nonchè fornitura di materiali.				
		Tubo diametro mm 125	ml	164,00	€ 20,00	€ 3.280,00
		Tubo diametro mm 60	ml	100,00	€ 15,00	€ 1.500,00
33	E.2	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls compresa la superiore soletta carrabile, i movimenti di terra oltre la larghezza dello scavo per la posa dei condotti, la posa dei chiusini in ghisa forniti dall'Ente compreso il prelievo degli stessi dal magazzino dell'ENEL ed ogni altro onere. dimensioni 50x50x100	cad.	7,00	€ 150,00	€ 1.050,00
34	E.3	Allacciamento alla rete ENEL, il lavoro comprende la posa in opera di idonea segnaletica stradale, la ricerca dei sottoservizi, la formazione del foro sulla tubazione o pozzetto esistente, fornitura e posa in opera di pezzi speciali di collegamento, il rinfianco in cls Rck 250, il rinterro, la compattazione, il ripristino dell'asfalto e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cad.	1,00	€ 500,00	€ 500,00
35	E.4	Opere varie	a corpo	1,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
					TOTALE RETE ENEL	**€ 10.330,00**
		RETE TELECOM				
36	F.1	Fornitura e posa in opera di pozzetti conformi alle prescrizioni TELECOM, compresi gli oneri per lo scavo, la formazione del piano di posa, il rinfianco con sabbia, il rinterro, il trasporto alle discariche del materiale di risulta da procurarsi a spese dell'impresa, l'impiego di mezzi per evitare infortuni, compreso inoltre l'eventuale onere l'allontanamento dell'acqua e la posa in opera di chiusino in ghisa tipo TELECOM fornito dall'Ente (compreso il prelievo dello stesso in luogo indicato dalla TELECOM o dalla D.L.). dimensioni 40x40 e h variabile	cad.	6,00	€ 250,00	€ 1.500,00
37	F.2	Predisposizione per colonnina di derivazione	cad.	1,00	€ 330,00	€ 330,00

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
38	F.3	Fornitura e posa in opera di tubazioni TELECOM con giunzione a bicchiere e anello in gomma, compresi i pezzi speciali, i giunti, la guarnizione a tenuta stagna, la formazione del piano di posa, il rinfianco con cls, l'impiego di mezzi per evitare infortuni, compreso inoltre l'eventuale onere l'allontanamento dell'acqua, il nastro segnalatore ed il filo di acciaio zincato del diametro di mm 3, ed ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni dell'Ente, dei particolari costruttivi di progetto e delle indicazioni date all'atto pratico dalla D.L.				
		Diametro mm 125	ml	22,00	€ 160,00	€ 3.520,00
		Diametro mm 50	ml	100,00	€ 17,00	€ 1.700,00
39	F.4	Allacciamento alla rete esistente	cad.	1,00	€ 500,00	€ 500,00
40	F.5	Opere varie	a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
					TOTALE RETE TELECOM	**€ 9.550,00**
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
41	G.1	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC giuntate a bicchiere complete di anello in gomma, compresi i pezzi speciali, i giunti, la guarnizione a tenuta stagna, la formazione del piano di posa e il rinfianco con sabbia, l'impiego di mezzi per lavorare in sicurezza, l'allontanamento dell'acqua, il nastro segnalatore in plastica con scritta ENEL ed il filo di acciaio zincato del diametro di mm 3 ed ogni altro onere, accessorio e magistero per fare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni dell'Ente, dei particolari costruttivi di progetto e delle indicazioni date all'atto pratico della D.L. una tubazione ENEL diam. 125	ml	272,00	€ 17,00	€ 4.624,00
42	G.2	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per raccordo ed ispezione di linee elettriche di alimentazione e/o di terra, con o senza il fondo per il deflusso delle acque, con passauomo di cm 60x60 e relativo sigillo in ghisa sferoidale compresi scavo e rinterro, raccordi con le tubazioni di entrata e di uscita, formazione del piano di posa e relativo letto di sabbia, completi di nastro segnalatore, accessori di completamento e quant'altro occorre per l'installazione a regola d'arte. Dim. int. 80x80x100	cad.	8,00	€ 150,00	€ 1.200,00

N	CODICE E.P.U	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
43	G.3	Fornitura e posa in opera di plinto di sostegno dei pali per l'illuminazione dim. cm 80x80x100 e pozzetto di derivazione 30x30 con chiusino di ghisa tubo diam. cm 20, compreso scavo e rinterro. Fornitura e posa in opera di lampioni con corpo in alluminio anticorrosione verniciato, diffusore in vetro satinato e palo in alluminio, lampada ad incandescenza; compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione di plinto per sostegno palo illuminazione, dim. cm 50x50x60 in cls dosato a q.li 2,5 di cemento tipo 325 per mc di impasto, completo di foro porta palo, gettato in opera o prefabbricato, posato su idoneo sottofondo di sabbia, ripristino e compattazione dell'area circostante.				
		f.t. mt 4,50	cad.	8,00	€ 600,00	€ 4.800,00
		f.t. mt 9,00	cad.	10,00	€ 950,00	€ 9.500,00
44	G.4	Fornitura e posa in opera completo di ogni onere di quadro di comando per impianto di illuminazione pubblica completo di cassetta stagna, interruttore di sicurezza, fotocellula, scavo, basamento in calcestruzzo, raccordi alle linee, ferramenta di fissaggio sul basamento, giunzioni, raccordi e quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.	cad.	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
45	G.5	Allacciamento alla rete ENEL, il lavoro comprende la posa in opera di idonea segnaletica stradale, la ricerca dei sottoservizi, la formazione del foro sulla tubazione o pozzetto esistente, fornitura e posa in opera di pezzi speciali di collegamento, il rinfianco in cls Rck 250, il rinterro, la compattazione, il ripristino dell'asfalto e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad.	1,00	€ 500,00	€ 500,00
46	G.6	Opere varie	a corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	**€ 28.624,00**
					TOTALE	**€ 174.534,00**

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza
Architetto Sezione A/a
DIEGO MORLIN
n° 709