## **Comune di Nove**

Provincia di Vicenza

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

**COSTI SICUREZZA** 

REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 52

NEL TRATTO DX KM 7+215 E KM 7+600 Progettazione esecutiva - primo stralcio

**COMMITTENTE:** 

Comune di NOVE

Data, 23/01/2023

**IL TECNICO** 

Norm Ond	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 B.99.085.00	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA PER DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	0,62	86,80
2 Z.01.003.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 NITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 PRIMA INSTALLAZIONE SECONDA INSTALLAZIONE					175,00 175,00		
	SOMMANO m²					350,00	4,31	1′508,50
3 Z.01.009.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato co di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese					1,00		
	SOMMANO n					1,00	452,81	452,81
4 Z.01.009.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato co OX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese					2.00		
	SOMMANO cad/me					2,00	171,74	343,48
5 Z.01.049.00	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi ttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO a					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	241,80	241,80
6 Z.01.039.a	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					2.00		
	SOMMANO n					2,00	18,67	37,34
7 Z.01.039.c	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, m, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con						-3,07	5,35
	lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al primo Vedi voce nº 6 [n 2.00]	4,00				8,00		
	SOMMANO cad/me					8,00	3,63	29,04
8 B.99.147.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo 50 minigrip1							
	A RIPORTARE							2′699,77

	Comune di Nove - prot. n. 0004283 o  DESIGNAZIONE DEI LAVORI					. 5	pag. 3	
Num.Ord. TARIFFA		DIMENSIONI Lucas Lucas				Quantità	I M P O R T I  unitario TOTALE	
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		umtario	2′699,77
	Termometro clinico CE con astucciol Sfigmomanometro PERSONAL con fonendol Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso					1,00		2 099,77
	SOMMANO n					1,00	184,53	184,53
9 Z.01.72.00	ESTINTORE PORTATILE A CO2 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.					5.00		
	(par.ug.=1*5)	5,00				5,00		<b>50.15</b>
	SOMMANO cad/me					5,00	14,43	72,15
10 Z.01.025.c	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x3333 mm visibilità 12 m					4,00		
	SOMMANO n						7,88	31,52
	SOMMANO II					4,00	7,88	31,32
11 Z.01.026.i	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pelli grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m					4,00		
	SOMMANO n					4,00	8,87	35,48
	SOWINANOII					4,00	6,67	33,40
12 Z.01.027.c	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m							
						4,00		
	SOMMANO n					4,00	7,01	28,04
13 Z.01.037.a	COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese SENSO UNICO ALTERNATO					1,00		
							71.50	71.50
	SOMMANO n					1,00	71,59	71,59
14 Z.01.038.a	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese					2,00		
	SOMMANO n					2,00	22,36	44,72
	SOWINANO II					2,00	22,30	77,72
15 Y.05.003.00	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)							
						150,00		
	SOMMANO cad					150,00	0,51	76,50
	A RIPORTARE							3′244,30

	Commit at Nove proc. ii. 0001203 (	del 03-05-2023 arrivo Cat. 6 Cl				. 3	pag. 4	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′244,30
16 Y.02.002.00	POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA completa di wc e di lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone per la pulizia delle mani con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alco dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.(nolo mensile per ogni postazione)					1.00		
						1,00		
	SOMMANO me					1,00	261,28	261,28
17 Z.03.001.00	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA					2,00		
	SOMMANO						26.21	52.62
	SOMMANO h					2,00	26,31	52,62
18 Z.03.002.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra							
	SOMMANO h					2,00	21,05	42,10
	Damiala I AVODI A MISUDA anno							3′600,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3 000,30
	TOTALE euro							3′600,30
	Data, 23/01/2023							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							
	A RITORIARE							